



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny



Pismo: ZP-IX.271.2.2015.PN/3

Chęciny dnia: 2015-01-26

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-01-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Czerwona Góra oraz ul. Jędrzejowska pod Wzgórze Zamkowe,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy wymagany jest projekt organizacji ruchu. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie w przedmiarach, ponieważ podwyższa to koszt inwestycji.
2. Na projektowanej części oświetlenia w rejonie Czerwonej Góry występuje lita skała czyli grunt kategorii VII. Prosimy o uzupełnienie dokumentów i przedmiarów dotyczących sposobu prowadzenia prac.
3. W przedmiarze brak informacji w zakresie prześć kablowych pod drogami w rejonie Szpitala, Ze względu na litą skałę w tym rejonie prosimy o opisanie technologii prowadzenia prac.
4. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi pozwoleniami na budowę i zgodami właścicieli działek.
5. Materiały tj. słupy i oprawy zostały w projektach wykonawczych opisane parametrami. Prosimy o wyjaśnienie w tej sytuacji co Zamawiający rozumie poprzez zapis SIWZ dotyczący zamiany materiałów "Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje...."
6. Skoro materiały opisane są parametrami to należy rozumieć, że Wykonawca ma prawo zastosować materiały dowolnego producenta spełniające wymagania zamieszczone w opisie projektu wykonawczego. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tego faktu.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



7. Czy przed zabudowaniem materiałów mają być one przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
8. Umowa na realizację w/w zadania została zerwana z Wykonawcą w dniu 04.11.2014 r. z powodu "iż nastąpiła zmiana istotnych okoliczności powodująca, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym". Prosimy o przekazanie informacji jakie okoliczności spowodowały, iż Zamawiający ponownie ogłosił przetarg na w/w zadanie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami siwz **przedmiary** robót nie są elementem dokumentacji projektowej i nie stanowią podstawy do wyceny oferty, mają one wyłącznie charakter materiałów pomocniczych. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie prac opisanych w projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wszystkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia prac budowlanych. Wskazane one zostały w wzorze umowy (§ 1 ust. 3) i winny być uwzględnione w wycenie Wykonawcy. Zamawiający w siwz zaleca również przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej celem zbadania i oceny miejsca budowy i jego bezpośredniego otoczenia.

- Ad. 1. Na odcinku drogi powiatowej wykonawca na etapie budowy winien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz spełnić wymagania zarządcy drogi w tym być może projekt organizacji ruchu. Jeżeli zarządca drogi tego wymaga projekt organizacji ruchu należy uwzględnić w kalkulacji. Przedmiar nie jest wiążący na tym etapie postępowania. Jeżeli oferent uważa to za konieczne - to może wprowadzić pozycję kosztorysową z wyceną. Kosztorysu tego jednak nie składa łącznie z ofertą.
- Ad. 2. Zamawiający według dostępnych dla niego informacji przewidział w przedmiarze np. grunt kat. III – V. Jeżeli oferent uważa inaczej może skalkulować według własnej wiedzy. Ponadto ponawiamy zdanie, że przedmiar nie jest elementem wiążącym.
Na odcinkach gdzie występuje skała dopuszcza się wypływanie ułożenia kabla na minimalną głębokość pozwalającą na przykrycie rodzimym gruntem. W tym wypadku kabel ułożyć w rurze osłonowej HDPE o grubości ścianki 4,5mm i średnicy 75mm.
- Ad. 3. Opis przejść został wyczerpująco opisany na stronie 11 Opisu Technicznego projektu Chęciny ul. Czerwona Góra – Projekt Wykonawczy. Przejście pod drogami w rejonie szpitala ze względu na wysoką kategorię gruntu przewidziano przekopem z odtworzeniem jezdni asfaltowej. W miejscach skrzyżowań z drogą kabel układać w rurze osłonowej HDPE o grubości ścianki 5,5mm i średnicy 75 - 110mm.
- Ad. 4. Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi pozwoleniami na budowę i zgodami właścicieli działek.
- Ad. 5. Materiały stosowane do zabudowy powinny spełniać wymagania zawarte w projekcie. Mogą być zastosowane materiały równoważne.
- Ad. 6. Materiały zostały opisane w projekcie parametrami. Wykonawca ma prawo zastosować materiały dowolnego producenta spełniające wszystkie wymagania zamieszczone w projekcie wykonawczym.
- Ad. 7. Materiały mają być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed wbudowaniem poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość i parametry.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Ad. 8. Pytanie nie pozostaje w związku z prowadzonym obecnie postępowaniem przetargowym. Zamawiający, w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących tylko treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej www.checiny.pl.

Zamawiający